

„ERSATZNEUBAU DES SCHÖPFWERKES TIMMENDORF IN DER GEMEINDE INSEL POEL“



- × **Veranlassung:** - marode und unterdimensionierte Anlage
einem Provisorium gleich
- ×
- × **Einzugsgebiet:** - ca. 115 ha landw. Flächen und
Teile der Ortslagen Timmendorf Dorf
und Timmendorf Hafen
- × **Polder:** - 32 ha
- × **Kosten:** - Ersatzbau 247 T€
- × **Ausführungszeit:** - Oktober 2013 - Juni 2014
- × **Finanzierung:** - FöRiGeF 80% Netto
und Gemeinde Insel Poel
- × **Ausführung:** Brünnich-Bau GmbH
- × - eine 7,5 KW Flygtpumpe, Leistung 80 l/s
- × - Pumpschacht DN 2000 mit Flügelwänden
- × - Armaturenschacht DN 1400 mit
Rückschlagklappe und Schieber
- × - 75 m Ablaufleitung DN 400 mit Klappe
- × - Geländer und Einlaufrechen
- × - Objekteinzäunung
- × **Problem:** - Küstendynamik